

Mobiles-Mietaggregat 900 KVA



Leistungsdaten:

Dauerleistung: 810 KVA - 648 KW - 1174 A, 400/ 230 V cos 0,8

Notstromleistung: 900 KVA

Stoßlast 70 % Frequenzeinbruch < 10 %

Dieselmotor: Cummins QST 30 G4

Generator: Stamford

Die Anlage ist durch die Synchronisierereinrichtung und Lastteileinrichtung als Twin-Pack einsetzbar.

Schallemission:

72 dB(A) in 7m.

Betriebsmöglichkeiten:

- Inselbetrieb
- Netzparallelbetrieb (Synchronisierereinrichtung)
- Notstrombetrieb (eingebaute Netzüberwachung)
- Lückenlose Rücksynchronisierung
- Notbetrieb (erforderlich für Krankenhäuser)
- Externe Leistungsschaltersteuerung möglich

Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Überwachung/Steuerung:



- Netzüberwachung 3phasig
- Motoröldruck
- Motoröltemperatur
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel

Alle Störungen werden mittels eingebautem GSM Modul zur Firmenzentrale weitergeleitet.

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (beheizbar) – 1000 l.

Betankung über Din-Norm- Anschluss (beim Transport des Anhängers auf öffentlichen Straßen dürfen max. 990 Liter im Tank sein!).

Der Kraftstoffank ist doppelwandig ausgeführt. Zusätzlich ist der Containerboden in ölfester Ausführung und kann sämtliche Flüssigkeiten auffangen.

February 24th 2011

Datenblatt

Eigenschaften Anhänger:

- Schallgedämmter Aufbau
- Eigengewicht: 17.000 kg
- Container Höhe: 3 Meter
- Container Länge: 6,00 Meter
- Container Breite: 2,45 Meter