

Mobiles-Mietaggregat 70 KVA



Leistungsdaten:



Dauerleistung: 66 KVA - 53 KW – 95 A, 400/ 230 V cos 0,8

Notstromleistung: 70 KVA

Stoßlast 85 % Frequenzeinbruch < 10 %

Dieselmotor: John Deere – DD20444

Generator: Leroy Somer LSA 43.2M45

Schallschutzhaube

June 24th 2013**Datenblatt**

Gewicht = 1,6 Tonnen
Länge = 2,3 Meter
Breite = 1,0 Meter
Höhe = 1,5 Meter

Betriebsmöglichkeiten:

- Externe Notstromautomatik (mit ATS Umschaltkasten)
- Handbetrieb
- 1 x 125 CE Steckdose auf Verteilerbock (2 x 63A Steckdose, 4 x 32 A Steckdose, 6 x Schuko)
- Kühlwasservorheizung Batterieladegerät
- Transport mit PKW Anhänger möglich

Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Schallemission: 60 dB(A) in 7m

Überwachung/Steuerung:

- Motoröldruck
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (150 l)