

 <p>Mittes engineering gmbh</p>	<p>Mobiles 230 kVA Notsrom Aggregat</p>	<p>M.I.T.T.E.S engineering GmbH Christian Brummer Oberschaden 32 4070 Puppung Austria</p>
<p>24.7. 2017</p>	<p>Datenblatt</p>	

Mobiles-Mietaggregat 230 kVA



Leistungsdaten:

Dauerleistung 205 KVA - 168 KW - 296 A, 400/ 230 V cos 0,8
Notstromleistung 230 KVA

Abmessungen:

Breite: 1100mm
Länge: 3000mm
Höhe: 2100mm
Gewicht: 2747kg
Schallemission: 67 dB(A) in 7m.
Abgasemission nach Stage 3A

Stoßlast 75 % Frequenzeinbruch < 10 %

Dieselmotor: Deutz BF6M1013FCG3

	Mobiles 230 kVA Notsrom Aggregat	M.I.T.T.E.S engineering GmbH Christian Brummer Oberschaden 32 4070 Puppung Austria
24.7. 2017		Datenblatt

Generator: Marelli MJB 225-250

Betriebsmöglichkeiten und Eigenschaften:

- Fernstartmöglichkeit mit dazu passendem Netz/Not Umschaltkasten
- Handbetrieb
- Transport mit PKW Anhänger

Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Schallemission:67 dB(A) in 7m.

Überwachung/Steuerung:

- Motoröldruck
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (360 l)

Eigenschaften PKW-Anhänger im Bedarfsfall:

- Schallgedämmter Aufbau
- Tandem-Anhänger
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Eigengewicht: 450 kg
- Bremsanlage: Auflaufbremse
- Hilfsbremsanlage (Feststellbremse)
- Führerschein E zu B