



Mobiles 90 kVA Notsrom Aggregat

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Christian Brummer
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

24.7. 2017

Datenblatt

Mobiles-Mietaggregat 90 kVA



Leistungsdaten:

Dauerleistung 90 kVA - 72 KW - 130 A, 400/ 230 V cos 0,8
Notstromleistung 100 KVA

Abmessungen:

Breite: 1150mm

Länge: 2550mm

Höhe: 2000mm


Gewicht: 2230kg

Schallemission: 67 dB(A) in 7m.

Abgasemission nach Stage 3A

Stoßlast 75 % Frequenzeinbruch < 10 %

Dieselmotor: John Deere 4045HFS72

	<h1>Mobiles 90 kVA Notsrom Aggregat</h1>	M.I.T.T.E.S engineering GmbH Christian Brummer Oberschaden 32 4070 Puppung Austria
24.7. 2017		Datenblatt

Generator: Leroy Somer LS43.2L 8C 6/4

Betriebsmöglichkeiten und Eigenschaften:

- Fernstartmöglichkeit mit dazu passendem Netz/Not Umschaltkasten
- Handbetrieb
- Transport mit PKW Anhänger

Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Schallemission:67 dB(A) in 7m.

Überwachung/Steuerung:

- Motoröldruck
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (999 l)

Eigenschaften PKW-Anhänger im Bedarfsfall:

- Schallgedämmter Aufbau
- Tandem-Anhänger
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Eigengewicht: 450 kg
- Bremsanlage: Auflaufbremse
- Hilfsbremsanlage (Feststellbremse)
- Führerschein E zu B