



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

Mobile -Mietaggregat 143 kVA



Leistungsdaten:

Dauerleistung 130 KVA - 104 KW - 182 A, 400/ 230 V cos 0,8

Notstromleistung 143 KVA

Abmessungen:

Breite: 1200mm

Länge: 3200mm

Höhe: 1840mm(2230mm)

Gewicht: 2080kg

Schallemission: 67 dB(A) in 7m.

Abgasemission: Stage 3A



Datenblatt

M.I.T.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

Stoßlast 85 % Frequenzeinbruch < 10 %

Dieselmotor: Volvo Penta TAD532GE

Generator: Marelli

Betriebsmöglichkeiten und Eigenschaften:

- Fernstartmöglichkeit mit dazu passendem Netz/Not Umschaltkasten
- Handbetrieb
- Transport mit PKW Anhänger
Die Anlage ist mit Motorvorheizung und Batterieladegerät ausgestattet, sodass die angeforderte Leistung bei Netzausfall in < 15 sec. abgerufen werden kann.

Überwachung/Steuerung:

- Motoröldruck
- Kühlwasserübertemperatur
- Geno Überspannung
- Geno Unterspannung
- Geno Überfrequenz
- Geno Unterfrequenz
- Geno Überlast
- Warnung Kraftstoffmangel

Kraftstoff/Dieseltank:

Tank an Bord (260 l)

Eigenschaften PKW-Anhänger im Bedarfsfall:

- Schallgedämmter Aufbau
- Tandem-Anhänger
- Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Eigengewicht: 450 kg
- Bremsanlage: Auflaufbremse
- Hilfsbremsanlage (Feststellbremse)
- Führerschein E zu B